

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน คสล.น้ำกั๊ดเซาะ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง บ.มาบตากล้า ม.3 ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

กรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.ปอแดง

เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

คำนวณราคากลางโดย นายวิภรนต์ คุแก้ว

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนพื้น คสล.เดิม หนา 0.15 ม.(รื้อขนไป)	50	ตร.ม.		-	97	4,850.00	4,850.00	
2	งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล.เดิมขนาด 0.40-0.60ม.รื้อขนไป	6	เมตร		-	205	1,230.00	1,230.00	
3	งานดินถม	10.00	ลบ.ม.	62.50	625.00		0	625.00	
4	งานทรายถมอัดแน่น	8	ลบ.ม.	443.93	3,551.44	99	792	4,343.44	
5	งานเทคอนกรีตรองพื้นท่อหนา 0.15ม. 240 ksc (Cube)	3.60	ลบ.ม.	1,943.93	6,998.15	306	1101.6	8,099.75	
6	งานคอนกรีตผนังกันน้ำและหูช้าง ปากท่อทั้งสองข้าง	2.20	ลบ.ม.	1,943.93	4,276.65	306	673.2	4,949.85	
7	งานเทคอนกรีตพื้นถนน คสล. หนา 0.15 ม. 240 Ksc(cube)	10	ลบ.ม.	1,943.93	19,439.30	306	3,060.00	22,499.30	
8	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด 4 มม.@0.20x0.20 ม.	90	ตร.ม.	25	2,250.00	5	450	2,700.00	
9	เหล็กเส้นกลม ขนาด 9มม.	33	เส้น	104.9	3,461.70		0	3,461.70	
10	งานไม้แบบ/ค้ำยัน(ไม้อัดยางหนา6มม.)	8	แผ่น	538.94	4,311.52		0	4,311.52	
11	ตะปู3"	2	กก.	49.34	98.68		0	98.68	
12	ลวดผูกเหล็ก	3	กก.	59.35	178.05		0	178.05	
13	ท่อระบายน้ำเสริมเหล็กปากลิ้นรางชั้น3 ศก.0.80 ม.	16	ท่อน	864.49	13,831.84	172.97	2767.52	16,599.36	
14	คอนกรีตหุ้มท่อ คสล. 180 Ksc(cube)	5.60	ลบ.ม.	1,822.43	10,205.61	306	1713.6	11,919.21	
15	งานประกอบไม้แบบ/ค้ำยัน	20	ตร.ม.		-	133	2660	2,660.00	
16	ปูนซีเมนต์ซีลิก้า ยานิวท่อ	2	ถุง	111.05	222.10	0	0	222.10	
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน							88,747.95	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายวิกรานต์ ตูแก้ว)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายนพพร รัศมีวิโวโสภา)

ผอ.กองช่าง อบต.ห้วยแก ช่วยราชการ ผอ.กองช่าง อบต.ปอแดง

ลงชื่อ จำเอก.....เห็นชอบ

(เทียนชัย นนทะเสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสุกัถ์ แปลยาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง