

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 9
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 350,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 664 ตารางเมตร ลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายก่อนดำเนินการและป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดงกำหนด พื้นที่ดำเนินการบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 9 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 รวมเป็นเงิน 350,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 9 โดยได้แนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้
 - 5.1 แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 2 แผ่น
 - 5.2 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายวรากร ทินรส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองวางนางบัว ประธานกรรมการ
ช่วยปฏิบัติราชการกองช่าง อบต.ปอแดง
 2. นายกังวาน ไชยบุรี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
 3. นางสาวผ่องศรี คำดี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวรากร ทินรส)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองวางนางบัว
ช่วยปฏิบัติราชการกองช่าง อบต.ปอแดง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกังวาน ไชยบุรี)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวผ่องศรี คำดี)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก

(เทียนชัย นนทะเสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง

วันที่..... 18 ก.ค. 2561

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายสุภักดิ์ แปลยาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง

วันที่..... 18 ก.ค. 2561



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง โทร. 043 499758

ที่ ขก 85103/2561 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 9

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปอแดง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง ที่ 133/2561 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 9 ตามรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 9 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 664 ตารางเมตร ลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายก่อนดำเนินการและป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง กำหนด พื้นที่ดำเนินการบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 9 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จำนวนเงินงบประมาณ 350,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าว ตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โดยอ้างอิงจาก

1. ราคาวัสดุก่อสร้างตามราคาพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มิถุนายน 2561
2. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่อัตราร้อยละ 7.00 บาทต่อปี ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624
3. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นควรดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ร่มเย็น หมู่ที่ 9 ตามรายละเอียดดังนี้


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 9 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 664 ตารางเมตร ลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายก่อนดำเนินการและป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง กำหนด พื้นที่ดำเนินการบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 9 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ราคากลาง 350,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


/จึงเรียนมาเพื่อ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรากร ทิรธ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองแวงนางบัว
ช่วยปฏิบัติราชการกองช่าง อบต.ปอแดง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกวาง ไชยური)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวมิ่งศรี คำดี)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....
1 คือ ไม่ออกหมาย

(ลงชื่อ) 
(นางสาวสุพรรณ วิโสรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ)  เจ้าเอก
(เทียนชัย นนทะเสน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง
18 ก.ค. 2561

อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) 
(นายสุกข์ แปลยาว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง
18 ก.ค. 2561

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังเย็น
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 664.00 ตารางเมตร ลงเฝ้าทางลูกรังข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้างบ้านวังเย็น หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อแดง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดขอนแก่น
 อยู่ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น เขตเทศบาลเมือง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 29.50 บาท/ลิตร
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRPL) 6 %
 เงินประกันผลงานหัก 0 %

เงินส่วนหน้าจ่าย 0 %
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นรถ (บาท)	ค่าแรง/ค่าติดตั้งเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	งานปรับเกรดดินทางเดิม	บ./ตร.ม.	-					-
2	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	448.60				51.00	499.60
3	งานลูกรังโหลข้าง	บ./ลบ.ม.	133.00				51.00	184.00
4	งานคอนกรีต 240 กก./ตร.จม.	บ./ลบ.ม.	1,943.93				306.00	2,249.93
5	เหล็กเส้น RB 15 มม.	บ./คืบ	18,481.31				-	18,481.31
6	เหล็กเส้น DB 16 มม.	บ./คืบ	18,925.24				-	18,925.24
7	เหล็กเส้น RB 19 มม.	บ./คืบ	18,953.27				-	18,953.27
8	เหล็กตะแกรง 4 มม. 0.20 X 0.20 เมตร	บ./ตร.ม.	25.00				5.00	30.00
9	งานติดตั้งแบบ	บ./ตร.ม.	-				-	-
10	แอสฟัลท์	บ./ลิตร	30.00				-	30.00
11	โพน	บ./แผ่น	30.00				-	30.00
12	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ + ป้ายโครงการ							
	รายการที่ 11 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหนังสือ							
	เลขที่ กค.7421.5/ว27 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2555							
	เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ							
	ทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555							

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง		แผ่นที่ 1/2						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านร่มเย็น								
บริเวณถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 664.00 ตารางเมตร ลงเฝ้าทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร								
สถานที่ก่อสร้างบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น		พิกัดจุดเริ่มต้น						
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง		พิกัดจุดสิ้นสุด						
เมื่อวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561								
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานปรับระดับพื้นที่ทางเดิม	664.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	ทรายหยาบ	33.20	ลบ.ม.	499.60	16,586.72	-	-	16,586.72
3	งานลูกรังโหล่ทาง	24.90	ลบ.ม.	184.00	4,581.60	-	-	4,581.60
4	งานคอนกรีต 240 กก./ตร.ชม.	99.60	ลบ.ม.	2,249.93	224,093.03	-	-	224,093.03
5	เหล็กเส้น RB 15 มม.	0.18	คืบ	18,481.31	3,326.64	-	-	3,326.64
6	เหล็กเส้น DB 16 มม.	-	คืบ	-	-	-	-	-
7	เหล็กเส้น RB 19 มม.	0.02	คืบ	18,953.27	341.16	-	-	341.16
8	เหล็กตะแกรง 4 มม. 0.20 x 0.20 เมตร	664.00	ตร.ม.	30.00	19,920.00	-	-	19,920.00
9	งานติดตั้งแบบ	49.80	ตร.ม.	-	-	-	-	-
10	แอสฟัลท์	23.38	ลิตร	30.00	701.40	-	-	701.40
11	โคม	3.32	แผ่น	30.00	99.60	-	-	99.60
12	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ + ป้ายโครงการ	1.00	แผ่น	-	-	-	-	-
รายการที่ 11 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหนังสือ								
เลขที่ กค. 7421.5/ว27 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2555								
เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ								
							รวม	269,650.14

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

หน้าที 2/2

- 1 ผลรวมค่างานต้นขุดงานก่อสร้างทาง
 - 2 ผลรวมค่างานต้นขุดงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 - 3 ค่า Factor F งานทาง
 - 4 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- รวมค่างานก่อสร้างทาง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

=	269,650.14
=	0.00
=	1,3624
=	0.00
=	367,371.35
=	350,000.00

(ตามแนบท้ายฉบับภาคผนวก)

ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)



(นายวรกร พิณรส)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.หนองแวงนางบัวขั้วราชการกองช่าง อบต.ป่องแดง

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวทองศรี คำดี)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาศึกษาปฏิบัติการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายกิจวาน โขบุญวี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์