

**รายการคำนวณ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558**

6.2 รอยต่อ Contraction Joint @ 6.00 เมตร	จำนวน	18.80	รอยต่อ
- เหล็ก Dowel (RB 15 mm.)			
=	0.130		ตัน (1 m.=1.387 kg.)
- ยางมะตอย			
=	9.40		ลิตร
6.3 รอยต่อ Longitudinal Joint			
- เหล็ก Tie bar (DB 16 mm.)			
=	0		ตัน (1 m.=1.580 kg.)
- ยางมะตอย			
=	0.06		ลิตร
7. งานไม้แบบ			
=	54.00		ตร.ม.
8. งานวัสดุไหลทาง			
=	-		ลบ.ม. (กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.5 เมตร)
9. งานท่อระบายน้ำ			
9.1 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง (ไม่อัดแรง)			
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	0.30 เมตร	จำนวน	-
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	0.40 เมตร	จำนวน	-
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	0.60 เมตร	จำนวน	-
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	0.80 เมตร	จำนวน	-
9.2 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง (อัดแรง มอก.ชั้น 3)			
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	0.40 เมตร	จำนวน	-
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	0.60 เมตร	จำนวน	-
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	0.80 เมตร	จำนวน	-
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	1.00 เมตร	จำนวน	-
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	1.20 เมตร	จำนวน	-
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	1.50 เมตร	จำนวน	-
10. งานป้ายโครงการ			
10.1 ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร	จำนวน	1.00	ป้าย
10.2 ป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร	จำนวน	1.00	ป้าย

ประมาณการ นายเกรียงไกร ทับศรี  
 เห็นชอบ จำเอกเทียนชัย นนทะเสน  
 อนุมัติ นายสุศักดิ์ แปลยาว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง .....  
 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอดแดง *P.O.P.* .....  
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอดแดง .....