

<b>รายการคำนวณ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558</b>
--

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน								
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านวงษ์สว่าง หมู่ที่ 10	ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น							
แบบแปลน	อ้างอิงแบบมาตรฐานกรมการปกครอง	แบบเลขที่ ท.1-01 กรมการปกครอง							
ส่วนราชการ	สวนโยธา	หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง							
ประมาณการ เมื่อวันที่	31	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ.	2557				
ขนาดผิวจราจร กว้าง	4.00	ม.	ยาว	120.00	ม.	ไหล่ทาง	กว้างเฉลี่ยข้างละ	-	ม.
1. งานพื้นทางเดิม									
1.1 ปรับเกรดพื้นทางเดิม	=	480.00	ตร.ม.						
2. งานชั้นรองพื้นทาง									
2.1 ดินถม ขนาด กว้าง	-	ม.	ยาว	-	ม.	หนา	-	ม.	ปริมาตร 0 ลบ.ม.
2.2 ลูกกรง ขนาด กว้าง	-	ม.	ยาว	-	ม.	หนา	-	ม.	ปริมาตร 0 ลบ.ม.
2.3 หินคลุก ขนาด กว้าง	-	ม.	ยาว	-	ม.	หนา	-	ม.	ปริมาตร 0 ลบ.ม.
3. งานทรายรองพื้น									
3.1 ทรายหยาบรองพื้น	=	24.00	ลบ.ม.						
4. งานคอนกรีต	=	72.00	ลบ.ม.						
4.1 ปูนซีเมนต์	=	483.84	ถุง	(ปูนซีเมนต์ คิด 336 กก./คอนกรีต 1 ลบ.ม.)					
4.2 ทราย	=	43.20	ลบ.ม.	(ทราย คิด 0.60 ลบ.ม./คอนกรีต 1 ลบ.ม.)					
4.3 หินเบอร์ 1,2	=		ลบ.ม.	(หินเบอร์ 1,2 คิด 1.09 ลบ.ม./คอนกรีต 1 ลบ.ม.)					
5. งานเหล็กเสริมกันร้าว									
5.1 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป(wire meah) ขนาด 0.20 x 0.20 m.# dai. 4 mm.	=	480.00	ตร.ม.						
6. งานวัสดุรอยต่อ									
6.1 รอยต่อ Expansion Joint @ 100.00 เมตร				จำนวน	1.20	รอยต่อ			
- เหล็ก Dowel (RB 19 mm.)				ยาวท่อนละ 0.50 เมตร @ 0.50 เมตร					
=	0.013	ตัน	(1 m.=2.226 kg.)						
- ยางมะตอย	=	7.50	ลิตร						
- สายยาง	=		เมตร						
- โฟม/ซีโลเทก	=	2.40	แผ่น	(1 รอยต่อใช้โฟมประมาณ 2 แผ่น)					