

<b>รายการคำนวณ เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558</b>
--

โครงการ	เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน										
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 9	ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น									
แบบแปลน	อ้างอิงแบบมาตรฐานกรมการปกครอง	แบบเลขที่ ท.1-01 กรมการปกครอง									
ส่วนราชการ	ส่วนโยธา	หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง									
ประมาณการ เมื่อวันที่	31	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ.	2557						
ขนาดผิวจราจร กว้าง	4.00 ม.	ยาว	145.00 ม.	ไหล่ทาง	กว้างเฉลี่ยข้างละ	0.50 ม.					
1. งานพื้นที่ทางเดิม											
1.1 ปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	=	-	ตร.ม.								
2. งานชั้นรองพื้นทาง											
2.1 ดินถม ขนาด กว้าง	-	ม.	ยาว	-	ม.	หนา	-	ม.	ปริมาตร	0	ลบ.ม.
2.2 ลูกกรัง ขนาด กว้าง	-	ม.	ยาว	-	ม.	หนา	-	ม.	ปริมาตร	0	ลบ.ม.
2.3 หินคลุก ขนาด กว้าง	-	ม.	ยาว	-	ม.	หนา	-	ม.	ปริมาตร	0	ลบ.ม.
3. งานทรายรองพื้น											
3.1 ทรายหยาบรองพื้น	=	-	ลบ.ม.								
4. งานคอนกรีต	=	58.00	ลบ.ม.								
4.1 ปูนซีเมนต์	=	389.76	ถุง	(ปูนซีเมนต์ คิด 336 กก./คอนกรีต 1 ลบ.ม.)							
4.2 ทราย	=	34.80	ลบ.ม.	(ทราย คิด 0.60 ลบ.ม./คอนกรีต 1 ลบ.ม.)							
4.3 หินเบอร์ 1,2	=		ลบ.ม.	(หินเบอร์ 1,2 คิด 1.09 ลบ.ม./คอนกรีต 1 ลบ.ม.)							
5. งานเหล็กเสริมกันร้าว											
5.1 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป(wire mesh) ขนาด 0.20 x 0.20 m.# dai. 4 mm.	=	580.00	ตร.ม.								
6. งานวัสดุรอยต่อ											
6.1 รอยต่อ Expansion Joint @ 100.00 เมตร				จำนวน	1.45	รอยต่อ					
- เหล็ก Dowel (RB 19 mm.)				ยาวท่อนละ	0.50 เมตร @ 0.50 เมตร						
=	0.016	ตัน	(1 m.=2.226 kg.)								
- ยางมะตอย	=	9.06	ลิตร								
- สายยาว	=		เมตร								
- โฟม/ซีโลเท็ก	=	2.90	แผ่น	(1 รอยต่อใช้โฟมประมาณ 2 แผ่น)							