

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการปรับปรุงถนนสายหลักบ้านมาบตาคลี - บ้านโป่งแดง

ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร ลงโทษทางธุรกิจกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้างบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
 เมื่อวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

พิกัดจุดเริ่มต้น
 พิกัดจุดสิ้นสุด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	900.00	-	-	-	-	-
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	45.00	552.87	24,879.15	-	-	24,879.15
3	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	22.50	184.00	4,140.00	-	-	4,140.00
4	งานคอนกรีต 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	135.00	2,249.93	303,740.55	-	-	303,740.55
5	เหล็กเส้น RB 12 มม.	ตัน	0.13	20,607.48	2,740.79	-	-	2,740.79
6	เหล็กเส้น DB 16 มม.	ตัน	-	18,925.24	-	-	-	-
7	เหล็กเส้น RB 19 มม.	ตัน	0.12	18,953.27	2,274.39	-	-	2,274.39
8	เหล็กตะแกรง 4 มม. 0.10 × 0.30 เมตร	ตร.ม.	900.00	30.00	27,000.00	-	-	27,000.00
9	งานติดตั้งแบบ	ตร.ม.	59.40	-	-	-	-	-
10	แอสฟัลท์	ลิตร	9.00	30.00	270.00	-	-	270.00
11	โพน	แผ่น	2.64	30.00	79.20	-	-	79.20
12	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ + ป้ายโครงการ	แผ่น	1.00	-	-	-	-	-
รายการที่ 11 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหนังสือ เลขที่ กค.7421.5/ว27 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ								
รวม								365,124.09

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง


แผ่นที่ 2/2


1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 3. ค่า Factor F งานทาง
 4. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- รวมค่างานก่อสร้างทาง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

=	365,124.09
=	0.00
=	1.3624
=	0.00
=	497,445.06
=	497,400.00

(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) จำเอก
(เพี้ยนชัย นนทะเสนา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโปแตง

กรรมการ
(ลงชื่อ) 
(นางสาวฐิตินันท์ สะเดา)
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรรมการ
(ลงชื่อ) 
(นายวรากร ทินรส)
ตำแหน่ง
ผอ. กองช่าง อบต.หนองแขงนางเข้าช่วยปฏิบัติราชการกองช่าง อบต.โปแตง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง

โครงการปรับปรุงถนนสายหลักบ้านมบตาคล้า - บ้านโป่งแดง
 ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร ลงให้ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้างบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
 อยู่ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น เขตฝนตกปกติ ราคามันมันโซล่า 29.50 บาท/ลิตร
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 6 %
 เงินประกันผลงานหัก 0 %

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าแรง/ (บาท)	รวม (บาท)
1	งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	บ./ตร.ม.	-				-	-
2	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	501.87				51.00	552.87
3	งานลูกรังเผลทาง	บ./ลบ.ม.	133.00				51.00	184.00
4	งานคอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.	บ./ลบ.ม.	1,943.93				306.00	2,249.93
5	เหล็กเส้น RB 12 มม.	บ./ตัน	20,607.48				-	20,607.48
6	เหล็กเส้น DB 16 มม.	บ./ตัน	-				-	-
7	เหล็กเส้น RB 19 มม.	บ./ตัน	18,953.27				-	18,953.27
8	เหล็กตะแกรง 4 มม. 0.10 X 0.30 เมตร	บ./ตร.ม.	25.00				5.00	30.00
9	งานติดตั้งเบบ	บ./ตร.ม.	-				-	-
10	แอสฟัลท์	บ./ลิตร	30.00				-	30.00
11	โพน	บ./แผ่น	30.00				-	30.00
12	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ + ป้ายโครงการ							
	รายการที่ 11 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหนังสือ							
	เลขที่ กค.7421.5/ว27 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2555							
	เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ							
	ทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555							