

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง จะดำเนินการตามโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ขก.ถ ๑๖๐-๑๑ ช่วงนานายสุรัตน์ ดอนเส - สามแยกโคกแตแหล่ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔,๑๙๘,๐๐๐.- (-สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ราคากลาง ๔,๒๒๖,๒๐๓.๙๗.- (-สี่ล้านสองแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยสามบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์-)

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซร์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซร์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของภาครัฐต้องประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

(นายสุภัค แปลยาว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ขก.ถ 160-11 ช่วงนานายสุรัตน์ ดอนเส - สามแยกโคกแตแหล่ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,625.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง / องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,198,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ขก.ถ 160-11 ช่วงนานายสุรัตน์ ดอนเส - สามแยกโคกแตแหล่ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 4,226,203.97 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วิเชียร สมกุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัด อบต.

7.2 สุรพล วรดี กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

7.3 วิกรานต์ ตุแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.4 นัสรา ประจันตะเสน กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

7.5 ปัณณวิชญ์ วรดิษฐวงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิเชียร สมกุล

25 พฤศจิกายน 2569 15:30:35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ขก.ถ 160-11 ช่วงนานายสุรัตน์ ดอนเส - สามแยกโคกแตแหล่ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,625.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง/องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานทาง							
1	1.1 งานปรับเกลี่ยทางเดิม ขนาดเบา	ตร.ม.	6,625.000	1.84	12,190.00	1.3624	2.50	16,607.65
2	1.2 ทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	331.250	650.99	215,640.43	1.3624	886.90	293,788.52
3	1.3 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 325Ksc(Cube)	ตร.ม.	6,625.000	392.08	2,597,530.00	1.3624	534.16	3,538,874.87
4	1.4 Expansion Joint (ทุกระยะไม่เกิน 100 ม.) ศก.ø19มม.	เมตร	95.000	235.28	22,351.60	1.3624	320.54	30,451.81
5	1.5 Contraction Joint เหล็กเส้นกลม ศก. ø 19 มม.	เมตร	595.000	151.40	90,083.00	1.3624	206.26	122,729.07
6	1.6 Longitudial joint เหล็กข้ออ้อย ศก. Ø 12 มม.	เมตร	1,325.000	53.30	70,622.50	1.3624	72.61	96,216.09
7	1.7 ไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	198.750	471.00	93,611.25	1.3624	641.69	127,535.96
							รวมราคากลาง	4,226,203.97

ปัณณวิชญ์ วรดิษฐวงษ์

25 พฤศจิกายน 2569 14:31:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ขก.ถ 160-11 ช่วงนานายสุรัตน์ ดอนเส - สามแยกโคกแตแหล่ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,625.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง/องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง

(นายวิเชียร สมกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง

(นางสาวนัสรา ประจันตะเสน)
หัวหน้าสำนักปลัด

สิบเอก
(สุรพล วรดี)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(นายวิกรานต์ ตุแก้ว)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ปัณณวิชญ์ วรดิษฐวงษ์
25 พฤศจิกายน 2569 14:31:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง **สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ขก.ถ 160-11 ช่วงนานายสุรัตน์ ดอนเส - สามแยกโคกแตแหล่ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,625.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง/องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง

(วิเชียร สมกุล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุรพล **วรดี**)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(วิกรานต์ ตุแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(**นัสรา ประจันตะเสน**)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ปัณณวิชญ์ วรดิษฐวงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปัณณวิชญ์ วรดิษฐวงษ์
25 พฤศจิกายน 2569

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ขก.ถ 160-11 ช่วงนานายสุรัตน์ ดอนเส - สามแยกโคกแดแหล่ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,625.00 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x	ราคากลาง
	1	งานทาง							
1	1.1	งานปรับเกลี่ยทาง	ตร.ม.	6,625.000	1.84	12,190.00	1.3624	2.50	16,607.65
2	1.2	ทรายรองพื้นใต้ผิ	ลบ.ม.	331.250	650.99	215,640.43	1.3624	886.90	293,788.52
3	1.3	ผิวทางปอร์ตแลน	ตร.ม.	6,625.000	392.08	2,597,530.00	1.3624	534.16	3,538,874.87
4	1.4	Expansion Join	เมตร	95.000	235.28	22,351.60	1.3624	320.54	30,451.81
5	1.5	Contraction Jo	เมตร	595.000	151.40	90,083.00	1.3624	206.26	122,729.07
6	1.6	Longitudial joi	เมตร	1,325.000	53.30	70,622.50	1.3624	72.61	96,216.09
7	1.7	ไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	198.750	471.00	93,611.25	1.3624	641.69	127,535.96
								TOTAL	4,226,203.97

(นายวิเชียร สมกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง

(นางสาวนัสรา ประจันตะเสน)
หัวหน้าสำนักปลัด

สิบเอก
(สุรพล วรดี)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(นายวิกรานต์ ตุแก้ว)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา