



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโปแตง โทร. 043-455758

ที่ ขก 85103/048

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 8

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโปแตง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโปแตง ที่ 67/2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 8 ตามรายละเอียดดังนี้

โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ยาว 266.00 เมตร ขนาดท่อ 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 20 บ่อ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโปแตง กำหนด พื้นที่ดำเนินการบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโปแตง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ราคากลางจำนวน 410,900.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโดยอ้างอิงจาก

1. ราคาสุดก่อสร้างตามราคาพาณิชย์ สำหรับงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน เมษายน 2563
2. กรมบัญชีราคากลาง กระทรวงการคลัง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่อัตราร้อยละ 6.00 บาทต่อปี ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624
3. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นควรดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 8 ตามรายละเอียดดังนี้

โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ยาว 266.00 เมตร ขนาดท่อ 0.40 x 1.00 เมตร พร้อม
บ่อพัก ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 20 บ่อ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโปแตงกำหนด
พื้นที่ดำเนินการบ้านหนองเต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโปแตง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ราคาขงจำนวน
410,900.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

กำหนดให้ผู้เสนอราคายื่นราคา 60 วัน และกำหนดดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา กำหนดให้แบ่งงวดงานเป็น 1 งวด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายพนพร รัตมีศรีวิไล)

ผอ. กองช่าง อบต. ห้วยแก

ช่วยปฏิบัติราชการกองช่าง อบต. โปแตง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายวัชรินทร์ ชมภูโคตร)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายวิโรจน์ แสนพลมาศ)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นควรที่จ้างตจ

(ลงชื่อ)

(นางสุภัทตรา แสนหล้า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโปแตง


รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ เพราะ

.....

.....

(ลงชื่อ) จำเอก 

(เทียนชัย นนทะเสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอดแดง

วันที่ - ๙ มิ.ย. ๒๕๖๓

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ

.....

.....

(ลงชื่อ) 

(นายสุภัค แปลยาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอดแดง

วันที่ - ๙ มิ.ย. ๒๕๖๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 8
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 521,000. บาท (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ยาว 266.00 เมตร ขนาดท่อ 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 20 บ่อ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดงกำหนด พื้นที่ดำเนินการบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 8 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 รวมเป็นเงิน 410,900. บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณราคากลาง โครงการ วางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 8 โดยได้แนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้
 - 5.1 แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 2 หน้า
 - 5.2 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 หน้า
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายนพพร รัตมีศิวโสภา ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต. ห้วยแก ช่วยปฏิบัติราชการกองช่าง อบต. ปอแดง
ประธานกรรมการฯ
 2. นายวัชรินทร์ ชมภูโคตร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
กรรมการฯ
 3. นายวิโรจน์ แสนพลมาศ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
กรรมการฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายนพพร รัตมีศิวโสภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยแก

ช่วยปฏิบัติราชการ กองช่าง อบต.ปอแดง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายวัชรินทร์ ชมภูโคตร)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายวิโรจน์ แสนพลมาศ)


นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ เพราะ

.....

(ลงชื่อ) จำเอก



(เทียนชัย นนทะเสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง

- ๙ มิ.ย. ๒๕๖๓

วันที่

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ

.....

(ลงชื่อ)



(นายสุภักดิ์ แปลยาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง

วันที่ - ๙ มิ.ย. ๒๕๖๓

.....

แบบกำหนดราคากลางงานทาง

แผ่นที่ 1/2

โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเต้ หมู่ที่ 8
ปริมาณงาน ขาว 266.00 เมตร ขนาดท่อ 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 20 บ่อ

สถานที่ก่อสร้างบ้านหนองเต้ หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง
เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

พิกัดจุดเริ่มต้น
พิกัดจุดสิ้นสุด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานดินขุด	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	ท่อ ขนาด 0.40x1.00 ม. (ชนิดอัดแรง)	ฟุต	246.00	469.00	115,374.00	-	-	115,374.00
3	ปูนซีเมนต์ผสม	ถุง	7.00	110.90	776.30	-	-	776.30
4	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	1.00	501.87	501.87	-	-	501.87
5	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	7.38	1,822.00	13,446.36	-	-	13,446.36
6	ทรายหยาบรองพื้น (เลือกใช้ความกว้างพื้น 1.00 ม.)	ลบ.ม.	12.30	501.87	6,173.00	-	-	6,173.00
7	เหล็กตะแกรง 4 มม. 0.20 x 0.20 เมตร	ตร.ม.	246.00	30.00	7,380.00	-	-	7,380.00
8	คอนกรีต 240 กก./ตร.ซม. (พื้น)	ลบ.ม.	36.90	1,943.93	71,731.01	-	-	71,731.01
9	คาน้ำผิวคอนกรีต	ตร.ม.	246.00	11.64	2,863.44	-	-	2,863.44
10	เหล็กเส้นกลมมีเรียบ ขนาด 9 มม.	เส้น	85.00	106.53	9,055.05	-	-	9,055.05
11	ค่าแรงตัด ดัด	เส้น	85.00	16.40	1,394.00	-	-	1,394.00
12	คอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	8.40	1,943.93	16,329.01	-	-	16,329.01
13	เหล็กฉาก พน 4 มม. ขนาด 40 x 40 มม.	ฟุต	12.00	276.00	3,312.00	-	-	3,312.00
14	เหล็กแบน ขนาด 50 มม.หนา 5 มม.	ฟุต	108.00	477.60	51,580.80	-	-	51,580.80
15	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร	กระป๋อง	2.00	518.00	1,036.00	-	-	1,036.00
16	หินบด ขนาด 2.1 ลิตร	กระป๋อง	3.00	224.00	672.00	-	-	672.00
17	ป้ายประชาสัมพันธ์ + ป้ายโครงการ	ป้าย	2	-	-	-	-	-
							รวม	301,624.84


แบบกำหนดราคากลางงานทาง


แผ่นที่ 2/2


- 1. ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม
 - 2. ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้าง
 - 3. ค่า Factor F งานทาง
 - 4. ค่า Factor F งาน
- รวมค่าจ้างสะพานและท่อเหลี่ยม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

301,624.84
0.00
1,362.4
0.00
410,933.68
410,900.00

(สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)  (นายพพร รัตติวิไลภ) (นายวิจิตร ชมภูโคตร)
ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.ห้วยเม็ก ช่วยปฏิบัติงานการกองช่าง อบต.บ่อแดง ตำแหน่ง ผู้จัดการชำนาญการ

กรรมการ
(ลงชื่อ)  (นายวีโรจน์ แสนพยอมาศ) (นายวิจิตร ชมภูโคตร)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้จัดการ

กรรมการ
(ลงชื่อ)  (นายวิจิตร ชมภูโคตร)
ตำแหน่ง ผู้จัดการชำนาญการ

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานทาง

โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเต้ หมู่ที่ 8
 ปริมาณงาน ยาว 266.00 เมตร ขนาดท่อ 0.40 X 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 X 1.00 เมตร จำนวน 20 บ่อ

สถานที่ก่อสร้างบ้านหนองเต้ หมู่ที่ 8 ตำบลแปลงแดง อำเภอหนองบัว จังหวัดขอนแก่น
 อยู่ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น เขตปกครอง กติ ราคาประเมินได้ค่า 20.23 บาท/ลิตร
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (VRL) 6 %
 เงินประกันผลงานหัก 0 %

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่า ขึ้น ลง (บาท)	ค่าแรง/ (บาท)	รวม (บาท)
1	งานดินชุด	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	ท่อ ขนาด 0.40 X 1.00 ม. (ชนิดอัดแรง)	บ./ฟอน	329.00	-	-	-	140.00	469.00
3	ปูนซีเมนต์ผสม	บ./ลูก	110.90	-	-	-	-	110.90
4	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	501.87	-	-	-	-	501.87
5	คอนกรีตหยาบ	บ./ลบ.ม.	1,822.00	-	-	-	-	1,822.00
6	ทรายหยาบรองพื้น (เลือกใช้ความกว้างพื้น 1.00 ม.)	บ./ลบ.ม.	501.87	-	-	-	-	501.87
7	เหล็กตะแกรง 4 มม. 0.20 x 0.20 เมตร	บ./ตร.ม.	25.00	-	-	-	5.00	30.00
8	คอนกรีต 240 กก./ตร.จ.ม. (พื้น)	บ./ลบ.ม.	1,943.93	-	-	-	-	1,943.93
9	ค่าผิวคอนกรีต	บ./ตร.ม.	-	-	-	-	11.64	11.64
10	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 9 มม.	บ./เส้น	106.53	-	-	-	-	106.53
11	ค่าแรงตัด ดัด	บ./ฟอน	-	-	-	-	16.40	16.40
12	คอนกรีต 240 กก./ตร.จ.ม.	บ./ลบ.ม.	1,943.93	-	-	-	-	1,943.93
13	เหล็กฉาก ทน 4 มม. ขนาด 40 X 40 มม.	บ./ฟอน	276.00	-	-	-	-	276.00
14	เหล็กแบน ขนาด 50 มม. ทน 5 มม.	บ./ฟอน	360.00	-	-	-	117.60	477.60
15	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร	บ./กระป๋อง	518.00	-	-	-	-	518.00
16	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร	บ./กระป๋อง	224.00	-	-	-	-	224.00
17	ค่าประโยชน์สัมพันธ์โครงการ + บำรุงโครงการ	ป้าย	2	-	-	-	-	-